

1. Ändring					
2. Littera	FDA-2-113	FDA-2-204	FDA-2-205	YDA-1-141	YDA-1-143
3 Antal/Hängning	V (1)	V (1)	V (1)	H (1)	H (1)
4. Dörrtyp					
5. Mått					
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	980×2 090	980×2 090	980×2 090	1 190×2 090	1 190×2 090
8. Glasöppning					
8.1 Glasöppning enligt SIS	24	24	24	24	24
12. Tröskel					
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)					
14. Beslagskombination	BK31	BK08	BK08	BK33	BK45
15. Anmärkning				FÖRSES MED TEXT	FÖRSES MED TEXT

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR
HÖJDMÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA
// ANGER GLASYTA
YDA YTTERDÖRR I ALUMINIUM
FDA FÖNSTERDÖRR I ALUMINIUM
KYM KARMYTTERMÅTT
HÄLM HÄLMÅTT (VISAS I FIGUR)
HG HÄRDAT PERSONSÄKERHETSGLAS
LG LAMINERAT PERSONSÄKERHETSGLAS

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 81 81 06 UTG.3 - UPPHÄVD STANDARD
DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING, I
FÖREKOMMANDE FALL MED TILLAGT V. ELLER H.
DÖRRAR FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH
FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV SAMT
SÄKERHETSKLASS (RC).
DÖRRAR I BRANDCELLSÖRÄNS MÄRKS MED "BRANDCELL".
MONTERINGSHÅL SÄTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM

GENERELLT
DÄR INGET ANNAT ANGES
4. TYP
ISOLERAT DÖRRPARTI I ALUMINIUM AV TYP SAPA DÖRR 2086
ELLER LIKVÄRDIGT. EJ SMALPROFIL
6. FUNKTIONSKRAV
U-VÄRDE: ≤1,2 W/m²K (INKLUSIVE KARM)
KORROSIVITETSKLASS C4 ENLIGT SS-EN 12944-2
7. YTBEHANDLING
PROFILER AV ALUMINIUM SKA VARA FABRIKSLACKERADE MED
PULVERLACK, TJOCKLEK MINST 70 µ. KAPADE YTOR SKA HA
MINST SAMMA TJOCKLEK PÅ YTSKIKT.
KULÖR: RAL 9005 (Jet Black)
GLANSTAL: 30
8. GLASÖPPNING
HÄRDAT GLAS. RESP. LAMINERAT GLAS SKA UPPFYLLA SKYDD
MOT SKÄRSKADOR ENLIGT BBR. LAMINERING FÖRSES PÅ IN- OCH
UTSIDA. DIMENSIONERAS AV GLASLEVERANTÖR FÖR ATT
UPPFYLLA STÄLLDA KRAV. GLASNING UTFÖRS ENLIGT MTK.
GLASNINGSLIST I KULÖR LIKA DÖRRBLAD
LT-VÄRDE: ≥ 0,6
G-VÄRDE: ≤ 0,35
GLASETS U-VÄRDE FÅR EJ UNDERSTIGA 0,6m²K
8. MATERIALKRAV
ALUMINIUM ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD
11. KARM
ENLIGT FABRIKANTENS STANDARD, UTSALAS TILL FULL
VÄGGTJOCKLEK, INVÄNDIGT GIPSSMYG
12. TRÖSKEL
FÖR YTTERDÖRR: DUBBEL BORSTLIST MED TRÖSKELPLATTA
FÖR FÖNSTERDÖRR: ANSLAGSTRÖSKEL I ALUMINIUM MED FASAD
KANT, HÖJD MAX 20 MM
15. ANMÄRKNING
DÖRR SOM FÖRSES MED TEXT ENLIGT FÖRTECKNING:
VINYLBOKSTÄVER LÄMPAT FÖR UTMOMHUSBRUK,
TEXT ENL. RESP FIGUR.
KULÖR: VIT
FONT: ARIAL
HÖJD BOKSTÄVER: 100 mm
PLACERAS CENTRERAT PÅ DÖRRBLAD, HÖJD ENLIGT FÖRT.

HÄNVISNINGAR


BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD
ALUMINIUMDÖRRAR
UTVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNINGAR

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-42-5-004	BET
---------------	---------------------------	-----