


| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ändring | | | | | | | | | | | |
| 2. Littera | D-1-103 | D-1-104 | D-1-107 | D-1-109 | D-1-111 | D-1-112 | D-1-113 | D-1-118 | D-1-121-1 | D-1-121-2 | D-1-122 |
| 3 Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1 Hängning | H | V | V | V | V | H | H | H | V | H | |
| 4. Dörrtyp | | | | | | | | | | | |
| 5. Mått | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Bredd och höjd (karmytermått) | 790x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 890x2 090 |
| 6. Funktionskrav | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Brandskydd enligt BBR | | | | | | | | | | | |
| 6.3 Ljudreduktion | | | | Rw 43dB | Rw 43dB | | Rw 43dB | Rw 38dB | Rw 38dB | Rw 38dB | |
| 7. Dörrbladstyp | | | | | | | | | | | |
| 7.2 Ytbehandling | F2253 Diamond Black | F8239 Henna | F8239 Henna | F8239 Henna | |
| 8. Glasöppning | | | | | | | | | | | |
| 8.2 Glasöppning enligt SIS | | | | 03 | 03 | | | | | | |
| 11. Karm | | | | | | | | | | | |
| 11.2 Karmtjocklek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 11.3 Typ och material | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä |
| 11.3.1 Kulör | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R |
| 12. Tröskel | VÄTRUMSTRÖSKEL | VÄTRUMSTRÖSKEL | | MEKANISK TRÖSKEL | MEKANISK TRÖSKEL | SPALT 15 MM | SPALT 15 MM | MEKANISK TRÖSKEL | VÄTRUMSTRÖSKEL | VÄTRUMSTRÖSKEL | VÄTRUMSTRÖSKEL |
| 12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard) | LACKERAD EK | LACKERAD EK | | | | | | LACKERAD EK | LACKERAD EK | LACKERAD EK | |
| 14. Beslagskombination | BK03 | BK04 | BK10 | BK53 | BK53 | BK53 | BK10 | BK06 | BK06 | BK06 | BK03 |
| 15. Anmärkning | | | | | | | | | | | |
| 16. Foder | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 Foder på gångjärnssida | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R |
| 16.3.2 Foder på ej gångjärnssida | NCS S 1502-Y20R | ENL. DETALJ | ENL. DETALJ | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R |



| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Ändring | | | | | | | | | | | |
| 2. Littera | D-1-123 | D-1-125 | D-1-126 | D-1-127 | D-1-128 | D-1-129 | D-1-152 | D-1-156 | D-1-163-1 | D-1-163-2 | D-1-164 |
| 3 Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1 Hängning | H | V | H | H | H | V | H | H | H | H | H |
| 4. Dörrtyp | | | | | | | | | | | |
| 5. Mått | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Bredd och höjd (karmytermått) | 890x2 090 | 990x2 090 | 790x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 990x2 090 | 1 090x2 090 |
| 6. Funktionskrav | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Brandskydd enligt BBR | | | | | | | | | | | |
| 6.3 Ljudreduktion | | Rw 38dB | | | | | Rw 28dB | | Rw 38dB | Rw 38dB | |
| 7. Dörrbladstyp | | | | | | | | | | | |
| 7.2 Ytbehandling | F8239 Henna | F2253 Diamond Black | F8239 Henna | F2253 Diamond Black | F8239 Henna | F2253 Diamond Black | |
| 8. Glasöppning | | | | | | | | | | | |
| 8.2 Glasöppning enligt SIS | | | | | | | | | 01 | | |
| 11. Karm | | | | | | | | | | | |
| 11.2 Karmtjocklek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 11.3 Typ och material | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä | Industrimålad trä |
| 11.3.1 Kulör | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R |
| 12. Tröskel | VÄTRUMSTRÖSKEL | MEKANISK TRÖSKEL | VÄTRUMSTRÖSKEL | | VÄTRUMSTRÖSKEL | VÄTRUMSTRÖSKEL | VÄTRUMSTRÖSKEL | MEKANISK TRÖSKEL | | VÄTRUMSTRÖSKEL | |
| 12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard) | LACKERAD EK | | LACKERAD EK | | LACKERAD EK | LACKERAD EK | LACKERAD EK | | | LACKERAD EK | |
| 14. Beslagskombination | BK03 | BK06 | BK03 | BK06 | BK04 | BK04 | BK03 | BK08 | BK06 | BK06 | BK53 |
| 15. Anmärkning | | | | | | | | | KONTRASTMARKERING | | |
| 16. Foder | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 Foder på gångjärnssida | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R |
| 16.3.2 Foder på ej gångjärnssida | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R | NCS S 1502-Y20R |

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENL. RITNING. I
HÖLMÄTT ANGES FRÅN FÄRDIG GOLV.
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA.

ANGER GLASYTA

HÄLMÄTT (VIAS I FIGUR)

DBD DUSCHBÄSDÖRR

H Högerhängd

V Vänsterhängd

HG Hårdat personssäkerhetsglas

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 8173040:UTG.3

DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING. I

FÖREKOMMENDE FALL MED TILLTAG ELLER H.

DÖRRAR FÖRSER MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH

FUNKTIONSKLASS BETräFENDA LIJD- OCH BRANDKRAV.

DÖRRAR I BRANDCELLSGRÄNS MÄRKED "BRANDCELL".

MÄTT SKA KONTROLLERAS PA PLATS FÖRE TILLVERKNING.

MONTERINGSHÄL SÄTTAS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.

GENERELL

OM EJ ANNAT ANGES GÄLLER:

4. TYP

MASIVA INNERDÖRRAR AV TRÄ FRÅN SKELLEFTEÅ SNICKERICENTRAL ELLER LIKÄVÄRDIGT. SIDHÄNG SLAGDÖRR (ENKEL) OM EJ ANNAT ANGES.

7. DÖRRLÄDSTYTA

LAMINAT FORMICA I KULÖR ENLIGT FÖRTECKNING DÄR SPECIAL ÄR ANCIVET SKALL DÖRR FÖRSER MED F2039 Henna PÅ FRAMSIDA (GÅNGJÄRNSSIDA) OCH F2253 Diamond Black PÅ BAKSIDA (DENNA SIDA ÄR SIDA UT MOT KORRIDOR)

8. GLAS

KLARGLAS, SKA UPPFYLLA SKYLD MOT SKÄRSKARD ENLIGT BBR. GLAS MONTERAS ENL. MTKS ANVISNINGAR.

GLASLIST:

DÖRR 1-241 UTFÖRS I KULÖR NCS S 2570-Y90R I ÖVRIGT UTFLÖS GLASLIST I SVART KULÖR. GLASLIST FÄR EJ RADA ÖVER DÖRRLÄDSTYTA.

9. DÖRRLÄDSTYNT

KANTLISTER I GENOMFÄRGAD ABS-PLAST I KULÖR LIKA DÖRRLÄBLAD. LAMINATTRÄDÖRR MED DÖRRLÄDSTYTA I SPECIALUTFRÄNDE

KANTLISTER LAMINATTRÄDÖRR MED DÖRRLÄDSTYTA I SPECIALUTFRÄNDE

UTFÖRS MED SVART KANTLISTER.

11. KARM

ENLIGT FÖRTECKNING. SALAS TILL FULL VÄGGTJOCKLEK I KULÖR LIKA VÄGG OM INGET ANNAT ANGES

12. TRÖSKEL

DÄR INGET ANNAT AN