

								
1. Ändring								
2. Littera	DS-1-136-2	DS-1-142	DS-1-153	DS-1-154-2	DS-1-302	DS-1-303	DS-2-108	DS-2-202-1
3. Antal	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	V	V	V	V	H	V	H	V
4. Dörrtyp								
5. Mått								
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	1 090×2 093	1 290×2 093	1 090×2 093	1 090×2 093	990×2 093	990×2 093	1 090×2 093	990×2 093
6. Funktionskrav								
6.1 Brandskydd enligt BBR			EI 30-C		EI 30-S(200)	EI 30-S(200)	EI 60	EI 60
6.3 Ljudreduktion	Rw 43dB	Rw 43dB	Rw 28dB					
6.5 Övrigt	Korrosivitetsklass C3	Korrosivitetsklass C3						
7. Dörrbladstyp								
7.2 Ytbehandling	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)
8. Glasöppning								
8.2 Glasöppning för modeller där mått inte anges i typskiss	24		24	24				
11. Karm								
11.2 Karmtjocklek	98	98	98	98	98	98	98	98
11.3 Typ och material	KARM 42	KARM 42	KARM 42	KARM 42	KARM 42	KARM 42	KARM 42	KARM 01 + OMFATTN.
12. Tröskel	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL		ANSLAGSTRÖSKEL	ANSLAGSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	ANSLAGSTRÖSKEL
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)					ATZG	ATZG	MED TRÖSKELPLATTA	ATZG
14. Beslagskombination	BK06	BK54	BK40	BK06	BK53	BK53	BK53	BK53
15. Anmärkning								
16. Foder								
16.1 Foder på gångjärnssida	ENL. DETALJ	ENL. DETALJ	NCS S 1502-Y20R	ENL. DETALJ	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	FODERB. KARM
16.2 Foder på ej gångjärnssida	ENL. DETALJ	ENL. DETALJ	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	FODERB. KARM

			
1. Ändring			
2. Littera	DS-2-202-2	LS 10x10	LS 10x12
3. Antal	1	3	1
3.1 Hängning	H	H	H
4. Dörrtyp			
5. Mått			
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	900×1 810	970×970	970×1 170
6. Funktionskrav			
6.1 Brandskydd enligt BBR		EI 60	EI 60
6.3 Ljudreduktion			
6.5 Övrigt	STÖRRE LUCKA TILL VIND	DALOC Y81	DALOC Y81
7. Dörrbladstyp			
7.2 Ytbehandling	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)	RAL 9005 (Jet Black)
8. Glasöppning			
8.2 Glasöppning för modeller där mått inte anges i typskiss			
11. Karm			
11.2 Karmtjocklek	98	98	98
11.3 Typ och material	LUCKUTFÖRANDE, KULÖR LIKA LUCKA	LUCKUTFÖRANDE, KULÖR LIKA LUCKA	LUCKUTFÖRANDE, KULÖR LIKA LUCKA
12. Tröskel			
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)			
14. Beslagskombination	BK53	BK06	BK06
15. Anmärkning			

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDMÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV.
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA.

 ANGER GLASYTA

HÅLM HÅLMÅTT (VISAS I FIGUR)
KYM KARMYTTERMÅTT
DS DÖRRAR AV STÅL
H HÖGERHÄNGD
V VÄNSTERHÄNGD

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 81 73 40: UTG.3

DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING, I FÖREKOMMANDE FALL MED TILLAGT V. ELLER H. DÖRRAR FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKÄRE OCH FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV SAMT SÄKERHETSKLASS. DÖRRAR I BRANDCELLSRÄNS MÄRKS MED "BRANDCELL".

KARMAR MONTERAS ENL. FABRIKANTENS ANVISNINGAR. MONTERINGSHÅL SÄTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.

DÖRR OCH KARM SKA VARA FÖRSTÄRKTA FÖR ANGIVEN BESLAGNING OCH UTFÖRDA SÅ ATT DESSA MEDGES PLATS FÖR MONTAGE. KANALISATION, URSPARNINGAR OCH HÅLTAGNING I DÖRRPARTI UTFÖRS PÅ FABRIK.

GENERELLT STÅLDÖRRAR OM EJ ANNAT ANGES GÄLLER:

4. TYP STÅLDÖRRAR AV TYP DALOC S30 OM INGET ANNAT ANGES, ELLER LIKVÄRDIGT.

7. DÖRRBLAD LEVERERAS TÄCKMÅLAD ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD I KULÖR ENL. RITNING

8. GLAS KLÄRGLAS, SKA UPPFYLLA SKYDD MOT SKÅRSKADOR ENLIGT BBR.

GLAS MONTERAD ENLIGT MTK:S ANVISNINGAR. GLASLIST I SVART KULÖR, GLASLIST FÖR EJ RÅDA ÖVER DÖRRBLADSKANT

11. KARM KARM AV STÅL, LACKERAD I RAL 9002 OM INGET ANNAT ANGES

12. TRÖSKEL UTAN TRÖSKEL DÄR INGET ANNAT ANGES TRÖSKELPLATTA SKALL VARA I ROSTFRITT STÅL OM INGET ANNAT ANGES.

16. FODER FURUKARM 12x56 MÅLNINGSBEHANDLAD I KULÖR ENL. FÖRTECNING OM INGET ANNAT ANGES

HÄNVISNINGAR

BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT SKYDDSRUMSDÖRRAR SRD ENL. SKYDDSRUM K-HANDLING

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR



LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 555 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD

STÅLDÖRRAR, LUCKOR AV STÅL

INVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNING

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-43-5-008	BET
------------	------------------------	-----

SKALA 1:50

