

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM. HÖJDMÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV.
HÄNGNING ANGES FRÅN ÖPPNINGSSIDAN.

///	ANGER GLASYTA
HÅLM	HÅLMÅTT (VISAS I FIGUR)
KYM	KARMYTTERMÅTT
GPUS	UTVÄNDIGT GLASPARTI I STÅL
HG	HÄRDAT PERSONSÄKERHETSGLAS
DÖ	DÖRRÖPPNINGSMÅTT

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 817340:2021 UTG.3

INNAN TILLVERKNING SKER SKA TILLVERKNINGSRITNINGAR
SKICKAS TILL BESTÄLLAREN FÖR GODKÄNNANDE. MÅTT SKA
KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING.

PARTIER SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING.
PARTIER FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH
FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUS- OCH BRANDKRAV.

LEV. ANSVARAR FÖR DIMENSIONERING OCH TEKNISK FUNKTION.
MONTERINGSHÅL SÄTTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.
PARTIER MONTERAS MED JUSTERBAR SPECIALSKRUV/
KARMSKRUV.

GENERELLT
GÄLLER DÄR EJ ANNAT ANGES.

4. TYP
ISOLERADE STÅLPARTIER MED BRUTEN KÖLDBRYGGA AV TYP SP
5700 ENLIGT STÅLPROFIL ELLER LUKVÄRDIGT.
KORROSIVITETSKLASS C3. KVALITETSSÄKRAT MED P-MÄRKNING.
EJ SMALPROFIL.

6. FUNKTIONSKRAV
U-VÄRDE GLASPARTI: MAX 1,0 W/m²K (INKLUSIVE KARM)
U-VÄRDE DÖRRPARTI: MAX 1,2 W/m²K (INKLUSIVE KARM)
MED INBROTTSKYDD RC2 AVSER KRAV PÅ GLAS (P4A)
REGN OCH VINDTÄTHET KLASS 3A (DÖRR) 9A (FAST FÖNSTER),
LUFFTÄTHET KLASS 3

7. YTBEHANDLING
PROFILER AV STÅL SKA VARA FABRIKSLACKERADE MED
PULVERLACK. TJOCKLEK MINST 70µ. KAPADE YTOR SKA HA MINST
SAMMA TJOCKLEK PÅ YTSKIKT.
KULÖR UTVÄNDIGT: RAL 9005 (Jet Black)
INVÄNDIG GLASPARTI: I KULÖR RAL 9002 (Grey White)
KULÖR INV. DÖRRBLAD: RAL 9005 (Jet Black)
GLANSTAL: 30

8. GLAS
HÄRDAT GLAS, SKA UPPFYLLA SKYDD MOT SKÅRSKADOR FRÅN
UT- OCH INVÄNDIG SAMMANSTÖTNING ENLIGT BBR.
DIMENSIONERAS AV GLASLEVERANTÖR FÖR ATT UPPFYLLA
STÄLLDA KRAV. GLASNING UTFÖRS ENLIGT MTK.

LT-VÄRDE: ≥ 0,6
G-VÄRDE: ≤ 0,35
GLASNINGSLIST I KULÖR LIKA KARM.

11. KARM
ENLIGT FABRIKANTENS STANDARD
12. TRÖSKEL
ISOLERAD FASAD ANSLAGSTRÖSKEL. HÖJD MAX 20 MM

HÄNVISNINGAR


BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
-----	---------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se




LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	


BYGGNAD
GLASPARTIER I STÅL
UTVÄNDIGA PARTIER, UPPSTÄLLNINGAR

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-42-4-002	BET
---------------	---------------------------	-----

Planvy



1. Ändring	---	---
2. Littera	GPUS36:1-224a	GPUS36:1-225b
3. Antal	1	1
3.1 Hängning	H	V
5. Mått		
3.1 Karmytterhöjd	2 280	2 280
3.2 Karmytterbredd	3 620	3 620
5.2 Delning		
6. Funktionskrav		
6.2 Inbrottskydd	RC 2	RC 2
6.3 Ljudreduktion	Rw + Ctr 32dB	Rw + Ctr 32dB
7. Dörrbladstyp		
14. Beslagskombination	BK46	BK46
15. Anmärkning		



1. Ändring	---
2. Littera	GPUS36
3. Antal	1
3.1 Hängning	
5. Mått	
3.1 Karmytterhöjd	2 280
3.2 Karmytterbredd	3 620
5.2 Delning	
6. Funktionskrav	
6.2 Inbrottskydd	RC 2
6.3 Ljudreduktion	Rw + Ctr 32dB
15. Anmärkning	

